




WYKAZ STOLARKI





OKNA PCW (OZNACZENIE O)
DWUSZYBOWE - ROZWIERANE
Z NAWIEWNIKIEM
WYMIAR OTWORU W MURZE
So = 90 cm Ho = 180 cm
SZTUK 2
KOLOR RAM - SZARY POPIELATY



DRZWI ALUMINIOWE (OZNACZENIE D)
ZEWNĘTRZNE SZKLONE
OŚCIEŻNICA W KOMPLECIE
WYMIAR OTWORU W MURZE
So = 100 cm Ho = 210 cm
SZTUK 1 SKRZYDŁO PRAWE
KOLOR RAM - SZARY POPIELATY



BRAMA SEGMENTOWA (OZNACZENIE B)
WYSOKOŚĆ SEGMENTÓW 375mm
ALUMINIOWA BEZ PRZESZKLEŃ
OCIEPLONA Z NAPĘDEM
PROWADNICE NORMALNE
So = 400 cm Ho = 300 cm
WYSOKOŚĆ NADPROŻA - 60cm
KOLOR - SZARY POPIELATY

Wykonawca:  Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o.o. 01-785 Warszawa, ul. Broniewskiego 3			Zamawiający:  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie ul. 15 Pułku Piechoty "Wilków" 3, 08-530 Dęblin		
Projektant: mgr inż. Jerzy Wiśniewski upr. bud. nr 13/64 §6 ust.1p.1 specjalność: konstrukcyjno - inż.		Podpis:	Inwestycja: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie		
Opracował: techn. Elżbieta Powol inż. Renata Wójcik		Podpis:			
Sprawdzający: mgr inż. Edward Dobrowolski upr. bud. nr 1232/Lb/72 specjalność: konstrukcyjno - inż.		Podpis:			
Kierownik projektu: mgr inż. Krystyna Szarlić		Podpis:	Obiekt: BUDYNEK STACJI DMUCHAW Obiekt nr 14		
			Nazwa rysunku: WYKAZ STOLARKI		
Data: luty 2015	Stadium: projekt budowlano-wykonawczy	Branża: architektura	Skala: 1:25	Nr archiwalny: 7130	Nr rysunku: A - 6