


kanal kablowy - przykrycie pokrywą stalową
skala 1:10



Uwaga:

Po ułożeniu płytek gresowych szczegółowo wyprofilować oparcie dla pokryw stalowych za pomocą gotowej zaprawy klasy M12 oraz narożników tynkarskich.

Zestawienie stali profilowej dla pokrywa 65x69cm

NR PROF.	ILOŚĆ (szt.)	PROFIL	DŁUG. (mm)	OGĘŻAR (kg)	
				JEDNOST.	1 SZT. NA 1 EL. WYSYL.
01	1	Bl.żeberk. 650x4	690	—	15,8 15,8
02	3	płaskownik 60x6	578	2,83	1,64 4,92
03	2	płaskownik 40x6	630	1,88	1,19 2,37
RAZEM dla 1 szt.					23,1

Zestawienie stali profilowej dla pokrywa 45x80cm

NR PROF.	ILOŚĆ (szt.)	PROFIL	DŁUG. (mm)	OGĘŻAR (kg)	
				JEDNOST.	1 SZT. NA 1 EL. WYSYL.
04	1	Bl.żeberk. 450x4	800	—	12,64 12,64
05	3	płaskownik 40x6	378	1,88	0,71 2,13
06	2	płaskownik 40x6	740	1,88	1,39 2,78
RAZEM dla 1 szt.					17,6

Zestawienie stali profilowej dla pokrywa 45x81cm


NR PROF.	ILOŚĆ (szt.)	PROFIL	DŁUG. (mm)	OGĘŻAR (kg)	
				JEDNOST.	1 SZT. NA 1 EL. WYSYL.
04a	1	Bl.żeberk. 450x4	810	—	12,8 12,8
05	3	płaskownik 40x6	378	1,88	0,71 2,13
06a	2	płaskownik 40x6	750	1,88	1,41 2,82
RAZEM dla 1 szt.					17,8

Zestawienie stali profilowej dla pokrywa 35x114cm


NR PROF.	ILOŚĆ (szt.)	PROFIL	DŁUG. (mm)	OGĘŻAR (kg)	
				JEDNOST.	1 SZT. NA 1 EL. WYSYL.
07	1	Bl.żeberk. 350x4	1140	—	14,0 14,0
08	4	płaskownik 40x6	278	1,88	0,52 2,08
09	2	płaskownik 40x6	1080	1,88	2,03 4,06
RAZEM dla 1 szt.					20,1

Kanały kablowe - pokrywy stalowe



pokrywa 45x80cm - szt.4
pokrywa 45x81cm - szt.3



pokrywa 35x114cm - szt.4



Materiały:
Stal A-I St3SX
Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynk ogniowy grubości 70 mikrometra

Wykonawca:  Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o.o. 01-785 Warszawa, ul. Broniewskiego 3	Zamawiający:  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie ul. 15 Pułku Piechoty "Wilków" 3, 08-530 Dęblin			
	Inwestycja: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie			
	Obiekt: BUDYNEK STACJI DMUCHAW Obiekt nr 14			
	Nazwa rysunku: KANAŁ Y KABLOWE pokrywy stalowe			
Data: luty 2015	Stadium: projekt budowlano-wykonawczy	Skala: 1:10/1:20	Nr archiwalny: 7130	Nr rysunku: K - 4